

**Název
zadavatele:** město Otrokovice
Sídlo: nám. 3. května 1340
76502 Otrokovice
IČO: 00284301
Č. j.: 3352/2020

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Moravu - I. etapa“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P20V00000012**“

Dne 19. 05. 2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Moravu - I. etapa“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Žádám vás tímto o poskytnutí dodatečných informací:

1) Ve VV je ve sloupci množství pouze hodnota, není zcela jednoznačně jasné, jakým výpočtem k této hodnotě došlo a není tedy zkontrolovatelná. Jedná se všechny položky – prosíme o opravu VV, případně o jednoznačnou odpověď.

2) Ve VV pol. č. 17 Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg zábradlí mostu – 8943kg – na výkrese je uvedena hodnota pro I. Etapu 6816kg – prosíme o opravu VV, případně o jednoznačnou odpověď.

3) Ve VV pol. č. 21 Dodávka oceli pro zábradlí – 8,94T – na výkrese je uvedena hodnota pro I. Etapu 6816kg – prosíme o opravu VV, případně o jednoznačnou odpověď.

4) Ve VV pol. č. 18 Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí do 5 kg – 564,22kg – na výkrese není nikde odkaz čeho se tato položka týká – prosíme o opravu VV, případně o jednoznačnou odpověď.

5) Ve VV oddíl 783 Nátěry pol. č. 23 - 28 – výměry nejsou jednoznačně zjistitelné a zkontrolovatelné, na výkresech jsou jiné hodnoty – prosíme o opravu VV, případně o jednoznačnou odpověď.

6) Ve VV pol. č. 35 Demontáž a montáž kabelové lávky – 75m – na výkrese je uvedena hodnota pro I. Etapu 101,56m a pro II. Etapu 74,445m. Navíc není jednoznačně jasné co tato práce obnáší – prosíme o opravu VV, případně o jednoznačnou odpověď.

7) Ve VV oddíl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot pol. č. 29 - 34 – výměry nejsou jednoznačně zjistitelné a zkontrolovatelné, navíc poplatky za skládku nesedí s odvozy – prosíme o opravu VV, případně o jednoznačnou odpověď.

8) Ve VV oddíl 94 Lešení a stavební výtahy pol. č. 8 - 11 – výměry nejsou jednoznačně zjistitelné a zkontrolovatelné – prosíme o opravu VV, případně o jednoznačnou odpověď.

9) Ve VV oddíl 4 Vodorovné konstrukce pol. č. 6 a 7 Dřevěná mostovka – 17,25m³ – výměry nejsou

jednoznačně zjistitelné a zkontrolovatelné – prosíme o opravu VV, případně o jednoznačnou odpověď.

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

K bodu 1) v projektové dokumentaci jsou uvedeny dvě tabulky nad sebou, jedna má název prvky nově doplněné k původní konstrukci mostu, kde hmotnost pro I. etapu je 2 674 kg a pod touto tabulkou je tabulka s názvem konstrukce nového zábradlí, kde hmotnost zábradlí pro I. etapu je 6 816 kg. Celkem je tedy hmotnost pro dodávku a montáž $2674+6816=9\,490$ kg. Ve výkazu výměr je uvedeno v pol.č.17 8 943 kg a v pol.č.18 564,22 kg což je $8943+564,22=9\,507,22$ kg tedy o 17,22 kg více. Těch 17,22 kg je pomocná ocel nikde nevykázaná, sloužící k pomocnému přichycení pomocí kulatiny, pásoviny apod. Jde o cca 1,8 promile z celkové částky 9490 kg. Výkaz výměr je určující pro nacenění položek.

K bodu 2), 3) a 4) tentýž postup výpočtu jako v bodě 1.

K bodu 5) je pravdou, že plocha uvedená na výkrese se liší s plochou uvedenou ve výkazu výměr. Na výkrese je uvedeno 696 m² pro první etapu, ve výkazu výměr pak 963 m². S ohledem na skutečnost, že některé konstrukce byly velmi těžko dostupné a tedy i změřitelné a u ocelových sloupů vyčnívající ze dna řeky jsou nátěr a pískování závislé od výše hladiny řeky, je ke zjištěné hodnotě 696 m² ještě přidáno cca 38 % na případné nepřesnosti a tedy je uvedena celková výměra 963 m².

K bodu 6) omylem je zde uvedena zaokrouhlená délka z druhé etapy. V I. etapě jde o zaokrouhlenou délku 102 m. V tomto plechovém korytu kabelové lávky je volně uložen kabel, lávku lze posunout a nebo vyvšit. Konkrétní provedení je ponecháno na dodavateli stavby.

K bodu 7) přesuny hmot počítá přímo vlastní rozpočtový program podle jednotlivých hmotností přesouvajících materiálů.

K bodu 8) výměra se dá jednoznačně určit z půdorysu mostu takto: délka 101,5 m, uváděná plocha je 406 m² pak šířka lešení je $406/101,5=4$ m. Při max šířce příčniku 3m je šířka lešení dostatečná.

K bodu 9) výměry jsou zjistitelné z výkresu č.3-dřevěné konstrukce mostovky. Mostina $101,5 \times 0,18 \times 0,05 \times 6\text{ks} = 5,48$ m³, mostovka $1,7 \times 0,18 \times 0,05 \times 564\text{ks} = 8,63$ m³, celkem 14,11 m³. Na prořez se počítá cca 22% odpadu což činí $0,22 \times 14,11 = 3,14$ m³, celkem uvedeno v rozpočtu $14,11 + 3,14 = 17,25$ m³.

V Otrokovicích dne 21.05.2020

Ing. František Žák, vedoucí odboru rozvoje města, v.r.

MĚSTO OTROKOVICE
IČ: 00284301
nář. 3. května 1340
765 02 OTROKOVICE
473