


POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - DVOUVRSTVÝ LITÝ PRYŽOVÝ POVRCH
DIMENZOVANÝ NA HIC 1,6 M / ČSN 16 899 /



EPDM – /vrchní vrstva tl. 10mm/, BARVA PÍSKOVÁ	
/spodní vrstva SBR granulát tl. cca 25mm, barva černá/	35 MM
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK FR 0–4 MM	40 MM
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK FR 0–32 MM	190 MM
GEOTEXTILIE 300g/m ²	
ZEMNÍ PLÁŇ ZHUTNIT NA MIN. E def,2 = 45MPa	
CELKEM	255 MM

MÍSTO : K.Ú. KVÍTKOVICE U OTROKOVIC P. Č.1182/9, 1182/37	ODP.PROJEKTANT : ING. JIŘÍ BAČÍK	ATELIER KOŠA s.r.o. <i>tř. T. Bati 3296 Zlín 760 01</i> + 420 722 907 659	
INVESTOR : MĚSTO OTROKOVICE, NÁM. 3. KVĚTNA 1340	VYPRACOVAL : ADÉLA JEŽKOVÁ		
NÁZEV DÍLA : OTROKOVICE FREETIME ZÓNA TRÁVNÍKY - PARKOUR		DATUM : 02/2021	
		STUPEŇ : DUR+DSP	
OBSAH : SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	MĚŘÍTKO : 1:10	VÝKRES ČÍSLO : 01 - 03	Č.PARE :
LITÝ PRYŽOVÝ POVRCH - VZOROVÝ ŘEZ			