

**Název
zadavatele:** město Otrokovice
Sídlo: nám. 3. května 1340
76502 Otrokovice
IČO: 00284301
Č. j.: 8262/2020

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Výstavba inženýrských sítí - ul. B. Němcové, Otrokovice“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P20V00000003**“

Dne 14. 02. 2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Výstavba inženýrských sítí - ul. B. Němcové, Otrokovice“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Vzhledem k tomu, že se neshoduje výkaz výměr s projektovou dokumentací, prosíme o zodpovězení dotazů nebo upřesnění požadovaných informací ohledně zakázky:

1. U venkovní kanalizace je v projektu uváděná trubka KG DN200 – výkaz výměr obsahuje v popisu položky č.8 potrubí KG DN250. Co platí?
2. U venkovní kanalizace je v projektu zakresleno 6 betonových šachet o různých výškách – výkaz výměr obsahuje položku č.11, kde je uvedeno 7ks šachet bez rozlišení výšky šachet a není specifikováno ani zatížení poklopu šachet. Prosíme o upřesnění výkazu.
3. U venkovní kanalizace výkaz výměr neobsahuje vytyčení sítí, přitom je z projektu zřejmé křížení s plynovodem a elektrickým vedením. Měla by být k projektu přiložena i vyjadřovací zpráva společností plynáren, vodovodů a kanalizací a elektřiky, příp. další.
4. U tlakové kanalizace postrádáme kladečský výkres s typem kalníku a přesným napojením na venkovní kanalizaci.

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Ad 1:

Venkovní kanalizace bude provedena v dimenzi KG DN 250 dle výkazu výměr. Změna v řešení vzešla z požadavku budoucího provozovatele zařízení, společnosti Moravská vodárenská, a. s. Pravomocné povolení příslušným úřadem je vydáno pro stoku s DN 250.

Ad 2:

Na trase kanalizace bude umístěno celkem 7 ks šachet proměnných výšek s navrženým zatížením poklopu 1,5 tuny. Jednotlivé výšky kanalizačních šachet jsou patrné z výkresu č. 205 - podélný profil stoky kanalizace dešťové, který je součástí objektu SO 03 - stoka kanalizace. Cena každé šachty může být tudíž odlišná a do výkazu výměr bude uvedena cena v součtu za všechny dodané šachty. Další šachta byla

doplněna na základě požadavku investora na prodloužení kanalizace o SO 04 - stoka tlakové kanalizace
- nezbytné technické řešení.

Ad 3:

Vytyčení sítí před zahájením realizace stavby bude zabezpečeno přímo investorem na vlastní náklady. Současně přikládáme jednotlivá vyjádření vlastníků a správců sítí technického vybavení, která se nacházejí v místě stavby (příloha č. 1 až č. 5 těchto dodatečných informací).

Ad 4:

Kladečský výkres nebyl objednateli od zpracovatele projektové dokumentace dodán jako součást projektu s vyjádřením, že kladečský výkres není u tohoto typu a rozsahu stavby vyžadován. Kalník bude dle upřesnění: - "SOUPRAVA ODBĚROVÁ S ODVODNĚNÍM NOVÁ 2"/63-1,25m.

Příloha:

- č. 1 - vyjádření CETIN
- č. 2 - vyjádření E.ON
- č. 3 - vyjádření GridServices
- č. 4 - vyjádření MOVO (12.9.2018)
- č. 5 - vyjádření MOVO (31.5.2019)

V Otrokovicích dne 19.02.2020

Ing. František Žák, vedoucí odboru rozvoje města, v.r.

MĚSTO OTROKOVICE
IČ: 00284301
nám. 3. května 1340
765 02 OTROKOVICE
473