



#### LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

#### POPIS PŘÍPRAVNÝCH A BOURACÍCH PRACÍ

##### SO\_01 KNIHOVNA

- B 1** PŘÍPRAVA OKENNÍCH OTVORŮ – 14x (NUTNÁ OCHRANA STÁV. OKEN)
  - DEMONTÁŽ VENKOVNÍCH ŽALUZII – š. 1800 mm (USKLADNĚNÍ)
  - DEMONTÁŽ PARAPETU – 13x dl. 1800 mm, 1x dl. 1200 mm
  - OSEKÁNÍ CIEHELNEHO PÁSKU OSTĚNÍ – 50x1800 mm
- B 2** DEMONTÁŽ SVÍTIDLA
- B 3** DEMONTÁŽ SVISLÉHO SVODU BLESKOSVODU VČETNĚ KOTEV – 6x
- B 4** VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO OTVORU
  - BOURÁNÍ OTVORU 1000/2850 mm VE ZDIVU tl. 450 mm + ZATEPLENÍ
  - PŘESUN SLP A SLN (2x DATOVÁ ZÁSUVKA, 2x ZÁSUVKA 230 V)
  - VYSEKÁNÍ OTVORU PRO PŘEKLAD (3x 160, dl. 1500 mm)
- B 5** ODSTRANĚNÍ PARAPETNÍHO PLECHU dl. 1800 mm – 2x
- B 6** ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNIKU
  - BOURÁNÍ OKAP. CHODNIKU Z PROSTÉHO BETONU tl. 100, š. 600 mm, 550 mm, dl. 63,5 m
  - VÝKOP PO OBVODU OBJEKTU hl. 0,55, š. 0,6 m, dl. 73,9 m
- B 7** ODSTRANĚNÍ CHODNIKU
  - DLAŽBA 300/300 VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY ŠP – 21,5 m<sup>2</sup>
  - ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ – 15 bm
  - ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÉHO OBRUBNÍKU U VOZOVKY – 5 bm
- B 8** DEMONTÁŽ PARAPETU dl. 1,05 m
- B 9** DEMONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU (ZPĚTNÁ MONTÁŽ)

±0,000 = 185,45 mmBp

DATUM:	REVIZE (POPIS)	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
ORIENTACE:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:		PARÉ:
INVESTOR: město Otrokovice IČ: 002 84 301 nám. 3. května 1340 765 02 Otrokovice		HIP: Ing. et Ing. arch. Pavel Fůrst ČKAIT 1302115 ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: Ing. et Ing. arch. Pavel Fůrst	DATUM: 08/2024 STUPEŇ PD: DVZ ČÁST: D.1.1
STAVBA: Knihovna Bat'ov, rekonstrukce zateplení obvodového pláště		OBJEKT / NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV	MĚŘÍTKO: 1:50 Č.VÝKRESU: D.1.1 -01