



LEGENDA - ROZEBÍRANÉ (ODSTRAŇOVANÉ) KONSTRUKCE

- ODSTRANĚNÍ CHODNÍKU - celkem 94 m²

 - BETON. DLAŽBA 300/300 30 mm
 - ŠP PODSYP 200 mm
 - ZEMINA
- VYTRHÁNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ VČETNĚ BOČNÍ PODPĚRY

 - CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY - celkem 60 bm
- VYTRHÁNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ VČETNĚ BOČNÍ PODPĚRY

 - CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY - celkem 65 bm
- ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ KOMUNIKACE - celkem 30 m²

 - LITÝ ASFALT 30 mm
 - PODKLADNÍ BETON 200 mm
 - DK 200 mm

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VODOVOD
- ELEKTRO NN
- KANALIZACE
- PLYNOVOD
- SLABOPROUD
- TEPLOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA

ZHOTOVITEL JE POVINNEN PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ INŽ.SÍTÍ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ

Vypracoval Bc. Marek Przybylak	Investor město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	M.S.D. holding s.r.o. Huťská 1752/6, 141 00 Praha – Záběhllice IČO: 27251781	
STAVBA: Obnova chodníku ul. Tylova č.p. 1133-1134 p.č. 441/1 k.ú. Otrokovice		FORMÁT: 2 x A4	ÚČEL: DVZ
		DATUM: 05/2025	Č.Z.: 05(DVZ) - 02
		ČÁST PD: C Situační výkresy k.ú. Otrokovice	
OBSAH: SITUACE ROZEBÍRÁNÍ		MĚŘ.: 1:200	Č.v.: C-3