



## KÁCENÍ STROMŮ A KEŘŮ - ZAHRNUTO V RÁMCI SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY

- KÁCENÍ KEŘŮ
- KÁCENÍ STROMŮ - obvod nad 80 cm /povolení kácení/
  - celkem - 23 ks
  - na povolení - 14 ks

- 22 - BETULA VERRUCOSA / 65
- 23 - BETULA VERRUCOSA / 95
- 24 - BETULA VERRUCOSA / 68
- 25 - BETULA VERRUCOSA / 86
- 28 - PINUS NIGRA / 105
- 30 - PINUS NIGRA / 72

- 2 - PINUS NIGRA / 80
- 3 - PINUS NIGRA / 66
- 7 - PINUS NIGRA / 145
- 8 - BETULA VERRUCOSA / 89
- 10 - BETULA VERRUCOSA / 88
- 11 - BETULA VERRUCOSA / 102
- 12 - BETULA VERRUCOSA / 48
- 14 - PINUS NIGRA / 76
- 15 - PINUS NIGRA / 70
- 16 - PINUS NIGRA / 52
- 18 - BETULA VERRUCOSA / 72
- 20 - ACER NEGUNDO / 192

- 34 - ACER NEGUNDO / 204
- 35 - ACER NEGUNDO / 133
- 36 - ACER NEGUNDO / 155
- 37 - ACER NEGUNDO / 252
- 38 - ACER NEGUNDO / 266

## PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

	SO 101.1a	SO 101.1b	SO 101.2	SO 101.3
m2	130		170	15
m2	130		80	105
m2	120		50	
m2	60		35	130
m2	60		35	45
m2	440	240	440	300
bm	85		180	88
bm	80		55	95

- ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACE - včetně konstrukce - asfaltobeton / na bet.podkladě /
- ODSTRANĚNÍ OBRUSNÉ VRSTVY KOMUNIKACE - asfaltobeton
- ROZEBRÁNÍ CHODNÍKŮ - včetně konstrukce - litý asfalt na bet.podkladě
- ROZEBRÁNÍ CHODNÍKŮ - včetně konstrukce - zámková dlažba
- ROZEBRÁNÍ STÁV.ZÁMK.DLAŽBY Z CHODNÍKŮ - OPĚTOVNÉ PŘEDLÁŽDĚNÍ
- SEJMU TÍ HMŮZNÍ VRSTVY - tl.150 mm
- ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU
- ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU

- ODSTRANĚNÍ STOJANŮ NA KOLA - opětovné použití
- ODSTRANĚNÍ ODPADKOVÝCH KOŠŮ - opětovné použití

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář <b>Marcela Sedlářová</b> Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz	
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing.Prokůpek		
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				FORMÁT	2 A4
<b>OTROKOVICE</b> <b>- ZVÝŠENÍ KAPACITY PARKOVACÍCH MÍST U POLIKLINIKY</b> <b>SO 101.1, 101.2, 101.3</b>				STUPĚŇ	DSPS
				DATUM	9.2020
<b>SITUACE PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ</b>				Č.Z.	
				MĚŘ.	1:500
				Č.V.	10-3