



m ě s t o  
OTROKOVICE

**Městský úřad Otrokovice  
odbor rozvoje města**

VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: ORM/23033/2021/PIS SPIŠOVÁ VYŘÍZUJE: Mgr. Radana Pisková TELEFON: 577 680 213 E-MAIL: piskova@muotrokovice.cz DATUM: 24.05.2021	všem dodavatelům
---	------------------

**Dodatečné informace č. 2**

Název zakázky:	<b>Výstavba inženýrských sítí Otrokovice – Bařinky</b>
Druh zakázky:	stavební práce
Název zadavatele:	město Otrokovice
Sídlo zadavatele:	nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
IČ:	00284301
Osoba oprávněná k jednání ve věcech administrace veřejné zakázky:	Mgr. Radana Pisková, odbor rozvoje města, MěÚ Otrokovice
Tel.	+420 577 680 213
E-mail:	piskova@muotrokovice.cz
Profil zadavatele E-ZAK: (elektronický nástroj)	<a href="https://zakazky.otrokovice.cz/">https://zakazky.otrokovice.cz/</a>

Dne 14. 05. 2021 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Výstavba inženýrských sítí Otrokovice – Bařinky**“ **prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:**

1. Výkaz výměr neobsahuje:
  - demontáž stávající kanalizace a šachet vč. odvozu a likvidace (dle techn. zprávy)  
**Odpověď:**  
**Doplněno do výkazu výměr.**
  - pažení a rozepření stěn u výkazu výměr vodovod  
**Odpověď:**  
**U vodovodu se pažení řešit nebude.**  
**Hloubka výkopu po sejmutí ornice je do 1,2 m hloubky.**
  - u betonových vpustí výřezy asfaltu a zapravení  
**Odpověď:**  
**Doplněno do výkazu výměr.**
  - ruční výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů (dle techn. zprávy)  
**Odpověď:**  
**Je uvedeno ve výkazu výměr pol. 3.**
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby (dle techn. zprávy)  
**Odpověď:**  
**Položka uvedena v části VRN.**

- vytyčení sítí (dle techn. zprávy) - v odstavci „Křížení s ostatními inž. sítěmi“ je psán investor. V odstavci „Upozornění“ je psán zhotovitel – kdo bude zajišťovat?

**Odpověď:**

Vytyčení stavby zajistí zhotovitel. Položka je uvedena v části VRN.

2. Dle našich propočtů nesouhlasí m3 výkopů zeminy vody a kanalizace. Prosím o vysvětlení.  
Odpověď:

Dle zpracovatele projektové dokumentace objem zemních prací souhlasí. V dílu zemních prací jsou rozepsány jednotlivé části výkopů po stokách a řadech a žádné části úseků kanalizace a vodovodu ve výkazu výměr nechybí.

3. V TZ je řešení odvozu zeminy na skládku, ale ne odvoz vybouraného betonu – jaká je vzdálenost skládky od místa stavby?

**Odpověď:**

Nejbližší skládka Kvitkovice do 5 km (uvedeno v TZ). Konkrétní skládku řešit s investorem.

### **V zadávací dokumentaci je k závaznému vyplnění přiložen upravený výkaz výměr**

#### **ZMĚNY VE VÝKAZU VÝMĚR - KANALIZACE JEDNOTNÁ:**

**Díl 11, P.č. 30** - nová položka: Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu (odstranění potrubí staré kanalizace)


**Díl 5, P.č. 38** - nová položka: Odstranění stávajících vrstev komunikace kolem d. vpustí vč. následného zapravení (výřezy asfaltu a zapravení u betonových vpustí)

**Díl 96, P.č. 71** - nová položka: Bourání základů z betonu prostého (odstranění šachet staré kanalizace)

**Díl D96, P.č. 74,75,76** - změna objemů v návaznosti na přidané položky

Dodatečné informace č. 1 uveřejňujeme na stránkách města Otrokovice: [www.otrokovice.cz](http://www.otrokovice.cz) – veřejné zakázky.

Za zadavatele

  
**MĚSTO OTROKOVICE**  
IČ: 00284301  
nám. 3.května 1340  
765 02 OTROKOVICE  
473

Ing. Bc. Erik Štábl  
vedoucí odboru