

POZNÁMKA :

INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-5-54 A ČSN EN 62305.
NA PLOCHÉ STŘEŠE JE VYTVOŘENA MŘÍŽOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA VODIČEM FeZn DN8. VODIČE JSOU UPEVNĚNY VHODNÝMI PODPĚRAMI – PODPĚRY VEDENÍ, PŘIPEVŇOVACÍ SVORKY, PŘÍCHYTKY.
SOUSTAVA JE PŘIPOJENA NA ZEMNÍCÍ SOUSTAVU OBJEKTU POMOCÍ SVODŮ FeZn DN8
VŠECHNA ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE BUDOU V OCHRANNÉM PROSTORU ODDÁLENÉHO HROMOSVODU.
UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY PŘI PŘECHODU DO PŮDY V DÉLCE NEJMÉNĚ 30 cm POD POVRCH A 20 cm NAD POVRCH OPATŘIT PASIVNÍ OCHRANOU.
POMOCNÉ JÍMAČE BUDOU UCHYCENY POMOCÍ BETONOVÝCH PODSTAVCŮ
JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE PŘIPOJENA NA UZEMNĚNÍ TVOŘENÉ ZEMNÍCÍM PÁSKEM FeZn 30/4 mm
PŘECHODOVÝ ODPOR SPOLEČNÉ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY MUSÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 10 OHMŮ

LEGENDA :

- 01 — OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK
- SVORKA ZKUŠEBNÍ – ZS
- SPOJE VEDENÍ S PŘÍSLUŠNOU KOMBINACÍ SVOREK
- JÍMACÍ TYČ
- JÍMACÍ SOUSTAVA NA PODPĚRÁCH
- ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4mm

DATUM:	REVIZE (POPIS)		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
ORIENTACE:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: FÜRMA s.r.o. sídlo: Halenkovice 757, 763 63 Halenkovice IČ: 065 47 800 DIČ: CZ06547800 mobil: +420 605 906 492 e-mail: furst.pavel@email.cz	PARÉ:	
INVESTOR:	město Otrokovice Náměstí 3. května 1340 76502, Otrokovice IČ: 002 84 301	HIP: Ing. Tomáš Foltýn ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Hanáček VYPRACOVAL: Ing. Petr Hanáček	DATUM: 04/2021 STUPEŇ PD: DVD ČÁST: EL
STAVBA:	Víceúčelový obj. k dopravnímu hřišti, k.ú. Kvítkovice u Otrokovic	OBJEKT / NÁZEV VÝKRESU: SO 01 - Víceúčelový objekt BLESKOSVOD ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO: 1:50 Č.VÝKRESU: 04