



SO 101 SO 102

570 m2

1 745 m2

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

		ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACE - včetně konstrukce - asfaltobeton
		ODSTRANĚNÍ OBRUSNÉ VRSTVY KOMUNIKACE - asfaltobeton
235 m2		ROZEBRÁNÍ CHODNÍKŮ - včetně konstrukce - asfaltobeton
160 m2		ODSTRANĚNÍ OBRUSNÉ VRSTVY CHODNÍKU - asfaltobeton tl.50 mm, zvýšení nivelety chodníku
350 m2		ROZEBRÁNÍ CHODNÍKŮ - včetně konstrukce - zámková dlažba
40 m2		ROZEBRÁNÍ CHODNÍKŮ - včetně konstrukce - dlažba 30/30
120 m2		ROZEBRÁNÍ CHODNÍKŮ - včetně konstrukce - litý asfalt
85 m2		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKU - beton
20 m2		ODSTRANĚNÍ OBRUSNÉ VRSTVY CHODNÍKU - zámek dlažba-opětovné využití-předláždění
25 m2		ODSTRANĚNÍ VJEZDU - frézovaný recyklát
240 m2		SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY - tl.150 mm
345 bm		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU
170 bm		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU
195 bm		ODSTRANĚNÍ KAMENNÉHO KRAJNÍKU - ODVOZ NA SKLÁDKU TS

SO 102 ODSTRANĚNÍ MOBILIÁŘE:

3 ks		ODSTRANĚNÍ LAVIČKY
2 ks		ODSTRANĚNÍ ODPADKOVÉHO KOŠE
3 ks		ODSTRANĚNÍ OZNAČNÍKU ZASTÁVKY
1 ks		ODSTRANĚNÍ ZASTÁVKOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU - bez stěn

- navazující parkovací stávající - ponecháno
- stávající podélné stání - dopravní závada - zrušeno - cca P15
- stávající zastávkové stání - bus - zrušeno

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář	
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing. Prokůpek	Marcela Sedlářová	
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz	
OTROKOVICE - REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SO 101, SO 102				FORMÁT 2 A4	STUPEŇ dpps
SITUACE PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ				DATUM 8.2021	Č.Z.
				MĚŘ. 1:250	Č.V. 10-4