P2 4 ks









1 øR8 á200mm
DL.1,45m, 7ks



3 øR8
DL.1,40m, 6+6=12ks



SPECIFIKACE VÝZTUŽE

ČÍSLO	ø	DÉLKA PLOCHA m, m²	POČET	B500	
				ø R8	ø R10
				0,395	0,617
1	ø R 8	1,45	7	10,15	
2	ø R 10	1,45	8		11,60
3	ø R 8	1,40	12	16,80	
		CELKEM	m	26,95	11,60
		CELKEM	kg	10,65	7,15
CELKEM PRO 1ks PATKY P2			kg		17,80

CELKEM PRO 4ks PATKY P2	kg	71,20

OCEL B500A (-->ø8)
OCEL B500B (<--ø10)
VÝZTUŽ KÓTOVANÁ OSOVĚ
BETON KONSTRUKCÍ C25/30, XC2, XA1
KRYTÍ VÝZTUŽE 40MM

±0,000 = 185,200 Bpv

ZPRACOVATEL STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.VLADIMÍR KUNDERA	MARTINA PLÁŠKOVÁ		MARTINA PLÁŠKOVÁ KOSTELECKÁ 620, ZLÍN 12 IČO 462 87 795

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing. Prokůpek

INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE

OTROKOVICE - REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
2b.STAVBA
SO 701 VEŘEJNÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A ZÁZEMÍ PRO ŘIDIČE
D1.2 Stavebně konstrukční řešení

PATKA P2 - VÝZTUŽ

projektová kancelář
Marcela Sedlářová
Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954
tel. +420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz

FORMÁT	2 A4	STUPEŇ	PDPS
DATUM			8.2021
Č.Z.			
MĚŘ.	1:25	Č.V.	SV 102