



ZÁKLADNÍ ÚDAJE KE VSAKOVACÍMU ZAŘÍZENÍ:

ROZMĚR: 2,4/2,4/0,36 mm

CELKOVÝ OBJEM: 2,07 m³

VÝPOČTOVÝ OBJEM: 1,6 m³

VELIKOST VSAKOVACÍ PLOCHY: 5,76 m²

VELIKOST VSAKOVACÍ PLOCHY VÝPOČTOVÁ: 5,1 m²

DOBA PRÁZDNĚNÍ VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ T_{pr} = 17,7 hod.

POZNÁMKY:

- VSAKOVACÍ BLOKY SE OBALÍ DO FILTRAČNÍ NETKANÉ TEXTILIE, ABY SE ZAMEZILO PRONIKÁNÍ JEMNÝCH PŮDNÍCH ČÁSTIC. POLOŽENÍ FILTRAČNÍ TEXTILIE NAPŘÍČ K PODÉLNÉ OSE STAVEBNÍHO VÝKOPU. PRO VÝMĚRU TEXTILIE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

DÉLKA TEXTILNÍCH PÁSŮ = VELIKOST OBJEKTU + MINIMÁLNĚ 50 CM PŘESAHA.

PŘESAHA NA ČELNÍCH STRANÁCH BY MĚL ROVNĚŽ ČINIT MIN. 50 CM. OBA KONCE

GEOTEXTILIE SE PROVIZORNĚ DOSTATEČNĚ PŘIPEVNÍ K NÁSYPŮM/OKRAJŮM VÝKOPU.

JE NUTNO DBÁT NA TO, ABY TKANINA TĚSNĚ PŘILEHLA KE STĚNÁM VSAKOVACÍHO SYSTÉMU.

- BOČNÍ VYPLNĚNÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE ČSN EN 1610, VE VRSTVÁCH NÁSYPU NE VYŠŠÍCH NEŽ ≤ 30 CM KAŽDÉ VRSTVY, AŽ PO HORNÍ HRANU VÝKOPU. VÝPLŇOVÝ MATERIÁL SE ZHUTNÍ POMOCÍ LEHKÉHO ZHUTŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ AŽ NA HUSTOTU DLE PROCTOROVY METODY CCA. 97 %. JE NUTNÉ ZAMEZIT PŘÍMÉMU KONTAKTU ZHUTŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S UMĚLOHNOTNÝMI DÍLY.

- PŘI MONTÁŽI JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKY VÝROBCE

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	BP BAUMAS projekt, spol. s.r.o.
Ing. Pavel Olšovský	Ing. Marie Bajerová	Moravská 3010/57 a 767 01 Kroměříž IČO: 07657072 DIČ: CZ07657072

Telefon: 573 340 315
E-mail: info@bm-baumas.cz

INVESTOR: Město Otrokovice, nám. 3. května, 765 05 Otrokovice; IČ: 00284301

MÍSTO STAVBY: k.ú. Otrokovice, parc. č. 3359/1

NÁZEV STAVBY: REVITALIZACE REKREAČNÍ OBLASTI ŠTĚRKOVIŠTĚ - II. ETAPA
- OPRAVA SPORTOVIŠTĚ

NÁZEV VÝKRESU:
VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

FORMÁT	2x A4
DATUM	1/2022
Č. ZAKÁZKY	037 - 2021
MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.b-12