PODÉLNÝ PROFIL A–A' PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:10 000


ČÁST I. A II.
TOK
I.
II.
MORAVA
DŘEVNICE
187.31–ZAVÁZÁNÍ PPO DO ZVÝŠENÉHO NÁSPU KOMUNIKACE UL. K. ČAPKA
LEGENDA ČAR:
VÝŠKA PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ
ÚROVEŇ Q100_M (NÁVRHOVÁ POVODEŇ) – MORAVA
ÚROVEŇ Q100_D – DŘEVNICE
ÚROVEŇ TERÉNU V OSE ŘEZU A–A'
ÚROVEŇ TERÉNU NEJVÝŠE POLOŽENÉHO BUDU UL. K. ČAPKA
ÚROVEŇ TERÉNU NEVÝŠE POLOŽENÉHO BODU UL. K. ČAPKA
VÝŠKA PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ
Q100 – MORAVA
Q100 – DŘEVNICE
KÓTA TERÉNU V OSE ŘEZU A–A'
SROVNÁVACÍ ROVINA [m n.m.]
STANIČENÍ [Km],[m]
PŘÍČNÝ PROFIL [m]
DÉLKY ÚSEKŮ PPO MEZI VÝŠKOVÝMI ZLOMY [m]
STÁVAJÍCÍ NAVÝŠENÍ NÁSPU UL. K. ČAPKA, OPĚRNÍ ZDI A ZEMNÍ HRÁZE [m]
TYP HRADÍCÍ KONSTRUKCE
CELKOVÁ DÉLKA PPO [m]
175.00
ZÚ–0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
KÚ–1.11459
186.51
187.14
186.28
187.24
186.80
186.48
186.58
186.20
186.14
186.07
186.77
186.27
186.75
186.26
186.28
186.80
186.25
187.30
0.00
10.24
13.88
16.34
22.03
24.00
27.83
31.90
50.00
54.10
75.00
PP 1
PP 2 – 175.00
PP 3 – 325.00
PP 4 – 425.00
PP 5 – 530.75
PP 6 – 630.75
PP 7 – 830.77
PP 8 – 1069.97
50.00
25.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
55.75
50.00
50.00
50.00
100.01
50.00
50.01
50.00
50.00
50.00
20.54
26.23
42.43
41.59
3,03
–
ZVÝŠENÝ NÁSEP KOMUNIKACE NA UL. K. ČAPKA
CESTA
ZVÝŠENÝ NÁSEP KOMUNIKACE NA UL. K. ČAPKA A ZEMNÍ HRÁZ PODÉL ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY TSO
STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZEĎ – 83,25 m
STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ HRÁZ – 85,28 m
STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZEĎ – 73,78 m
–
MOBILNÍ HRAZENÍ "PYTLOVÁNÍ" – 54.10 m
BEZ KONSTRUKCE PPO – 383.69 m
NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ ZEĎ – 283.24 m
ZEMNÍ HRÁZ – 68,24 m
ZEMNÍ HRÁZ – 188,22 m
ŽELEZOBETONOVÁ ZEĎ – 128,10 m
1114,59
MOBILNÍ PRVKY PPO – 5 m
MOBILNÍ PRVKY PPO – 4.0 m

VYPRACOVAL ING. KOHOUTEK L.	ODP. PROJ. PROFESE ING. KOHOUTEK L.	KONTROLOVAL ZAMAZAL V.	HL. INŽ. PROJEKTU ING. KOHOUTEK L.

MÍSTO STAVBY: OTROKOVICE – BAHŇÁK

STAVEBNÍK: MÚ OTROKOVICE

OTROKOVICE, LOKALITA BAHŇÁK
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

PODÉLNÝ PROFIL A–A' PROTIPOVODŇOVÝMI OPATŘENÍMI

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 01 ZLÍN
CENTROPROJEKT

FORMÁT	7xA4
DATUM	10/2016
STUPEŇ	DUR
MĚŘÍTKO	1:1000/1:10000
ZAK. ČÍSLO:	152424

ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	ČÍS. VÝKRESU	DOD.
COF	H	108	