



POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- M.Č. 1.01:
- demontáž keramické dlažby vč. soklu (vybroušení lepidla)
 - vybourání dveří 1250/1970 do m.č. 1.02 vč. oc. zárubně
 - demontáž svítidel 1 ks
 - vybourání PVC okenní výplně 1,8x1,2 nad dveřmi
- M.Č. 1.02:
- demontáž podlahy z linolea vč. soklu (vybroušení lepidla)
 - demontáž dř. obkladu sloupů (v.=2,0 m)
 - demontáž svítidel trubcových zářivkových 4 ks
- M.Č. 1.03:
- demontáž podlahy z linolea vč. soklu (vybroušení lepidla)
 - demontáž dř. obkladu sloupů (v.=2,0 m)
 - demontáž svítidel trubcových zářivkových 44 ks
 - vybourání otvoru průhledu 1,5x1,5 do m.č. 1.01
 - vybourání otvoru pro překlad 1,75x0,25
- M.Č. 1.04:
- demontáž keramické dlažby (vybroušení lepidla)
 - demontáž keram. obkladu v.=2,0m vč. omítek
 - vybourání dveří 600/1970 do m.č. 1.02 vč. oc. zárubně
 - rozšíření otvoru o 50 mm na každou stranu
 - demontáž svítidel 1 ks
 - demontáž stávajícího umyvadla
- M.Č. 1.05:
- demontáž keramické dlažby (vybroušení lepidla)
 - demontáž keram. obkladu v.=2,0m
 - vybourání dveří 600/1970 do m.č. 1.02 vč. oc. zárubně
 - rozšíření otvoru o 50 mm na každou stranu
 - demontáž svítidel 1 ks
 - demontáž stávajícího kombi wc
- M.Č. 1.06:
- demontáž keramické dlažby (vybroušení lepidla)
 - demontáž keram. obkladu v.=2,0m vč. omítek
 - vybourání dveří 800/1970 do m.č. 1.02 vč. oc. zárubně
 - demontáž svítidel 1 ks
- M.Č. 1.07:
- demontáž keramické dlažby (vybroušení lepidla)
 - demontáž keram. obkladu v.=2,0m vč. omítek
 - vybourání dveří 800/1970 do m.č. 1.02 vč. oc. zárubně
 - demontáž svítidel 1 ks
 - demontáž stávajícího umyvadla
 - demontáž stávajícího kombi wc
- M.Č. 1.08:
- demontáž podlahy z PVC vč. soklu (vybroušení lepidla)
 - demontáž svítidel trubcových zářivkových 2 ks
 - vybourání dveří 800/1970 do m.č. 1.02 vč. oc. zárubně
 - vybourání otvoru pro posun dveří 600/2050
 - vybourání a posun překladu
- M.Č. 1.09:
- demontáž podlahy z PVC vč. soklu (vybroušení lepidla)
 - demontáž svítidel trubcových zářivkových 18 ks
 - vybourání dveří 800/1970 do m.č. 1.10 vč. oc. zárubně
 - vybourání dveří 800/1970 do m.č. 1.11 vč. oc. zárubně
 - vybourání otvoru pro nové dveře do m.č. 1.11 900/2050
 - vybourání otvoru pro překlad 1,25x0,25
- M.Č. 1.10:
- demontáž podlahy z PVC vč. soklu (vybroušení lepidla)
 - demontáž svítidel trubcových zářivkových 2 ks
- M.Č. 1.11:
- demontáž podlahy z PVC vč. soklu (vybroušení lepidla)
 - demontáž svítidel nástěnných 2 ks
 - vybourání dveří 800/1970 do m.č. 1.12 vč. oc. zárubně
- M.Č. 1.12:
- demontáž keramické dlažby (vybroušení lepidla)
 - demontáž keram. obkladu v.=2,0m vč. omítek
 - vybourání dveří 600/1970 do m.č. 1.13 vč. oc. zárubně
 - rozšíření otvoru o 100 mm na valnou stranu
 - demontáž svítidel nástěnných 2 ks
 - demontáž stávajícího umyvadla
 - demontáž stávajícího sprchového koutu vč. vaničky a nadbetonování v.=150 mm
- M.Č. 1.13:
- demontáž keramické dlažby (vybroušení lepidla)
 - demontáž keram. obkladu v.=2,0m vč. omítek
 - demontáž svítidel 1 ks
 - demontáž stávajícího kombi wc
- OBEZNĚ:
- demontáž PVC okenních otvorů s izol. dvoj-sklem v rozsahu dle výkresu 1.01 vč. venkovních plechových parapetů a vnitřních parapetů
 - demontáž vnitřních vertikálních žaluzií (pro zpětné použití)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
			PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,12	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
1.02	CHODBA	22,02	LINOLEUM	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
1.03	KNIHOVNA	148,59	LINOLEUM	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
1.04	PŘEDSÍŇ WC M	1,87	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA +KERAM.OBKLAĐ	OMÍTKA + MALBA
1.05	WC M	1,65	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA +KERAM.OBKLAĐ	OMÍTKA + MALBA
1.06	PŘEDSÍŇ WC Ž+INV	1,25	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA +KERAM.OBKLAĐ	OMÍTKA + MALBA
1.07	WC Ž+INV	2,10	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA +KERAM.OBKLAĐ	OMÍTKA + MALBA
1.08	KANCELÁŘ	9,64	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
1.09	DEPOZITÁŘ	57,24	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
1.10	BADATELNA	8,80	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
1.11	ŠATNA	5,04	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
1.12	UMÝVARNA	5,10	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA +KERAM.OBKLAĐ	OMÍTKA + MALBA
1.13	WC ZAMĚSTNANCI	1,62	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA +KERAM.OBKLAĐ	OMÍTKA + MALBA
CELKEM			271,40		
1.14	VÝMĚNIK. STANICE	9,87	STÁVAJÍCÍ-NEŘEŠENO	STÁVAJÍCÍ-NEŘEŠENO	STÁVAJÍCÍ-NEŘEŠENO
1.15	TRAFOSTANICE	29,65	STÁVAJÍCÍ-NEŘEŠENO	STÁVAJÍCÍ-NEŘEŠENO	STÁVAJÍCÍ-NEŘEŠENO
1.16	GARAŽ	39,70	STÁVAJÍCÍ-NEŘEŠENO	STÁVAJÍCÍ-NEŘEŠENO	STÁVAJÍCÍ-NEŘEŠENO

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
Z CIHEL PLNÝCH PALENÝCH NA MVC
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
Z CIHEL PLNÝCH PALENÝCH NA MVC
- BOURANÉ OBKLADY
- KERAMICKÉ NA HYG. ZÁZEMÍ NEBO DŘEVĚNÉ OBKLADY SLOUPŮ
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ ISOLACE
Z EPS

±0,000 = stávající podlaha přízemí objektu (výšková úroveň se nemění)
DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE.

DATUM: REVIZE (POPIS)		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		
ORIENTACE:		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:		
FÜRMA s.r.o. sídlo: Hlavenkovice 757, 763 03 Hlavenkovice IČ: 065 47 800 DIČ: CZ06547800 mobil: +420 685 906 492 e-mail: furst.pavel@mst.cz		PARE:		
INVESTOR: město Otrokovice IČ: 002 84 301 nám. 3. května 1340 765 02 Otrokovice		HIP: Ing. et Ing. arch. Pavel Fůrst ČKAIT 1302115 ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: Ing. et Ing. arch. Pavel Fůrst		DATUM: 10/2022 STUPĚŇ PD: DVZ ČÁST: D1.1
STAVBA: Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Bařov		OBJEKT / NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ A BOURANÉ		MÉRITKO: 1:50 Č. VÝKRESU: D1.01