


SKLADBA KONSTRUKCE STŘECHY STROJOVNY : (S1.1)

NOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY	
– HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P TL.2,0 MM (MECHANICKY KOTVENÁ)	
– SEPARAČNÍ VRSTVA – NETKANÁ TEXTILIE (PLOŠNÁ HMOTNOST MIN.300 g/m2) ZE 100% POLYPROPYLENU TL.2,9 MM	
– VYSRAVENÍ, VYSUŠENÍ, PROŘEZÁNÍ NEROVNOSTÍ A BULÍ	
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY	
– 3x NÁTĚR SA 10 + RUBOL RS 2x	4 mm
– BITAGIT EXTRA	4 mm
– IPA 500 SH	4 mm
– Nap + Na + ARABIT	4 mm
– EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN POLSID	50 mm
– AGLOPORIT VE SPÁDŮ	100 – 160 mm
– STROPNÍ DESKA Z ŽB PANELŮ	

+0,000 VZTAŽENA KE STÁVAJÍCÍMU 1NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT		<div>TIPROJEKT s.r.o. Ivo Tesár – ČKAIT 0011139 CHALOUPKY 59, 763 02 ZLÍN IČ : 09995137</div>	
ING. TOMAŠ FOLTÝN		 MICHAELA VELCEROVÁ			
MÍSTO STAVBY : K.Ú. OTROKOVCE, PARC.Č.ST. 2555, TR. OSVOBOZENÍ 1388, 76502 OTROKOVCE					
INVESTOR : MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.. OTROKOVCE, TR. OSVOBOZENÍ 1388, 76502 OTROKOVCE					
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o., OTROKOVCE SO 04 – OBJEKT "D" D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH PŮDORYS STŘECHY STROJOVNY – NOVÝ STAV				DATUM	ZÁŘÍ 2023
				STUPEŇ	DSP
				FORMAT	2 A4
MĚŘÍTKO				ČÍSLO VÝKRESU	
1:100				05	