



POZNÁMKA:

PROJEKT UVAŽUJE S NEJNUTNĚJŠÍ OPRAVOU STÁVAJÍCÍ BĚŽECKÉ DRAHY U VNITŘNÍHO LICE DRAHY.
TAKTO BYLO URČENO ROZHODNUTÍM ZADAVATELE A INVESTORA.
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁČÍ BUDE PROVEDENÍ VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VČETNĚ NOVĚ PROVEDENÝCH SÍTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ SPORTOVIŠTĚ VNITŘNÍ DRAHY.

PŘI ODSTRANĚNÍ SVRCHNÍCH VRSTEV DRAHY DO ŠÍŘKY 1M OD VNITŘNÍHO LICE DRAHY (VČETNĚ OBLOUKŮ) SE MUSÍ POSTUPOVAT OBEZŘETNĚ. VÝKOPY BUDOU PROVÁDĚNÝ RUČNĚ, PROTO JE UVAŽOVÁNA ZVÝŠENÁ PRACNOST II!

SPORTOVNÍ PОВRCH BUDE ODŘEZÁN U VNITŘNÍHO OKRAJE PRVNÍ LAJNY DRAHY, KDE BUDE NÁSLEDNĚ PO PROVEDENÍ PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ NAPOJEN SPORTOVNÍ PОВRCH V NOVÉM PROVEDENÍ. TECHNOLOGICKÁ SPÁRA BUDE ZATMELENA. OSTATNÍ ČÁST PLOCHY DRAHY BUDE NOVĚ PŘESTŘIKÁNA RETOPINKOVOU ÚPRAVOU

LEGENDA :

	ODSTRANĚNÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLÁBKU v délce	1 60 bm
	ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ OBRUBY v délce	230 bm
	SO 01 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SPORTOVNÍHO PОВRCHU A REVITALIZACE PODKLADNÍCH VRSTEV do hl.max.200 mm	240 m2
	SO 02 ODSTRANĚNÍ STÁV.PОВRCHU, A STÁV.VRSTEV do hl. 100mm	360 m2

Soutřadnicový systém JTSK
výškový systém BpV
± 0,000 = 183,60 - VÝŠKA ŽLÁBKU DRAHY

Zpracovatel:

CleverFox s.r.o. v zastl:
EVA PALOVÁ, projekční a inženýřská činnost
Svátovec 1012, 763 02 Zlín-Malenovice
projekční kancelář: Zahrádní 1297, 763 02 Zlín 4 Malenovice

Zodpovědný projektant

Eva Palová, projekční a inženýřská činnost
Marek Pala, rozpočtové a projekční práce
Ing. V. Korvas, autorizace ČKAIT č.1300703, Pozemní stavby

Investor:

Město Otrokovice
IČO: 002 84 301
nám. 3 května 1340, 765 02 Otrokovice

Název stavby:

Místo stavby:
parc.č. 439/ 29, 439/ 121, k.ú. Otrokovice
Okres Zlín

REVITALIZACE SPORTOVNÍCH OBJEKTŮ

ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE

Stavební objekty SO 01 ÚPRAVA BĚŽECKÉ DRAHY
SO 02 VÝMĚNA PОВRCHU HRÍŠTĚ

Název výkresu:

BOURACÍ PRÁCE

Stupeň: DSP

Paré :

Datum: 02/2025

Č. zakázky: 01-05-2025

Část : D.

Měřtko:

1:400 D.1.1.2.