



ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

# SO 433

PODZHOTOVITEL:	A.M.O. projekt s.r.o.		<b>A.M.O. projekt s.r.o.</b> SOKOLOVSKÁ 1154 763 02 ZLÍN-MALENOVICE tel. +420 577 158 803, +420 777 699 699 email: amoprojekt@seznam.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MAREK FIALA, DiS		
VYPRACOVAL	KAREL MALÝ		
KONTROLOVAL	Ing. arch. ANTONÍN OTÉPKA		

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

OBJEDNATEL, INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA 1340 OTROKOVICE 765 02			
VEDOUcí PROJEKTANT - HIP	ING. STRUHÁR FILIP		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. STÁŇOVÁ MARTA		
VYPRACOVAL	ING. STÁŇOVÁ MARTA		
KONTROLOVAL	ING. STÁŇOVÁ MARTA		
KRAJ, MěÚ, ObÚ	ZLÍNSKÝ, OTROKOVICE		
OBJEDNATEL, INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE		
NÁZEV AKCE: ODSTRANĚNÍ BODOVÉ ZÁVADY – LÁVKA LP2 PŘES DŘEVNICI – VÝSTAVBA NOVÉ LÁVKY, VČ. REALIZACE PŘIPOJENÍ PÁTEŘNÍCH CYKLOSTEZEK NÁZEV OBJEKTU: <b>NASVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ</b>		DATUM	12/2022
		FORMÁT	2 A4
		MĚŘÍTKO	
		STUPEŇ	DVD
NÁZEV VÝKRESU: <b>VÝKAZ VÝMĚR</b>		ZAK. ČÍSLO	210222
		Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU <b>02</b>

M-X-01	<b>Chráničky, trubkování</b>				
M-X-02	<b>Popis položky</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Materiál/jedn.</b>	<b>Montáž/jedn.</b>	<b>CELKEM</b>
M-X-03	chránička např. Kopodur D90	10 m			0,00 Kč
M-X-04	chránička např. Kopoflex D90	8 m			0,00 Kč
M-X-05	chránička dělená např. Kopohalf D110 prostávající kabel. inž. sítě	4 m			0,00 Kč
M-X-06	<b>Celkem</b>				<b>0 Kč</b>
M-X-07	<b>Kabely</b>				
M-X-08	<b>Popis položky</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Materiál/jedn.</b>	<b>Montáž/jedn.</b>	<b>CELKEM</b>
M-X-09	CYKY-J 4x10	25 m			0,00 Kč
M-X-10	CYKY-J 3x1,5	16 m			0,00 Kč
M-X-11	Kabelová spojka 4x10mm2	1 ks			0,00 Kč
M-X-12	Ukončení kabelu smršťovací záklopkou 4x10mm2	4 ks			0,00 Kč
M-X-13	<b>Celkem</b>				<b>0 Kč</b>
M-X-14	<b>Přístroje a zařízení</b>				
M-X-15	<b>Popis položky</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Materiál/jedn.</b>	<b>Montáž/jedn.</b>	<b>CELKEM</b>
M-X-16	Stožár přechodový, bezpaticový, žárový zinek, např. STP6	2 ks			0,00 Kč
M-X-17	Výložník kolmý 1m, žárový zinek	2 ks			0,00 Kč
M-X-18	Elektrovýzbroj stožáru SV-/1	2 ks			0,00 Kč
M-X-19	Pojistková patrona 6A	2 ks			0,00 Kč
M-X-20	<b>Celkem</b>				<b>0 Kč</b>
M-X-21	<b>Svítlidla vč. zdrojů</b>				
M-X-22	<b>Popis položky</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Materiál/jedn.</b>	<b>Montáž/jedn.</b>	<b>CELKEM</b>
M-X-23	VO1.*- Sv. LED 36W, 4000K, IP66, optika pro přechody	2 ks			0,00 Kč
M-X-24	<b>Celkem</b>				<b>0 Kč</b>
M-X-25	<b>Uzemnění</b>				
M-X-26	<b>Popis položky</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Materiál/jedn.</b>	<b>Montáž/jedn.</b>	<b>CELKEM</b>
M-X-27	svorka spojovací odb. SR03	4 ks			0,00 Kč
M-X-28	svorka připojovací SP	2 ks			0,00 Kč
M-X-29	FeZn 10	5 m			0,00 Kč
M-X-30	FeZn 30x4	20 m			0,00 Kč
M-X-31	<b>Celkem</b>				<b>0 Kč</b>
M-X-32	<b>Revize, zkoušky, HZS</b>				
M-X-33	<b>Popis položky</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Materiál/jedn.</b>	<b>Montáž/jedn.</b>	<b>CELKEM</b>
M-X-34	Dodavatelská dokumentace a projekt skutečného provedení	8 hod			0,00 Kč
M-X-35	Vytýčení stáv. inž. sítě	1 set			0,00 Kč
M-X-36	Vyhledání připojovacího místa, připojení na stávající soustavu	8 hod			0,00 Kč
M-X-37	Geodetické práce, zaměření	1 set			0,00 Kč
M-X-38	Přesun hmot a reže	1 set			0,00 Kč
M-X-39	Mechanizační prostředky	1 set			0,00 Kč
M-X-40	Podružný materiál	1 set			0,00 Kč
M-X-41	Revize	8 hod			0,00 Kč
M-X-42	<b>Celkem</b>				<b>0 Kč</b>
M-X-43	<b>Zemní práce</b>				
M-X-44	<b>Popis položky</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Materiál/jedn.</b>	<b>Montáž/jedn.</b>	<b>CELKEM</b>
M-X-45	Kabel. rýha 35x80 vč. lože, položení fólie, záhozu a hutnění	10 m			0,00 Kč
M-X-46	Kabelová rýha 50x120 vč. lože, položení fólie, záhozu a hutnění	8 m			0,00 Kč
M-X-47	Trubkový základ pro stožáry VO do 6m, včetně výkopu a záhozu	2 ks			0,00 Kč
M-X-48	Vytýčení trasy	20 m			0,00 Kč
M-X-49	Beton do základu	1 m3			0,00 Kč
M-X-50	Křižovatka s ostatními sítěmi	4 ks			0,00 Kč
M-X-51	Rozebrání dlažby	10 m2			0,00 Kč
M-X-52	Vyspravení dlažby	10 m2			0,00 Kč
M-X-53	<b>Celkem</b>				<b>0 Kč</b>
M-X-54	<b>Cena celkem bez DPH:</b>				<b>0 Kč</b>