Startovací jáma neřízeného protlaku

Koncová jáma neřízeného protlaku

STÁVAJÍCÍ BRANKA

AREÁLOVÝ VODOVOD "V1"
PE 100 SDR 11 d40, DL. 13m
PE 100 SDR 11 d32, DL. 5m

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD LT DN 100

VODOMĚRNÁ ŠACHTA VEL. 1,2x0,9x1,5m

1572/6
1572/5
1572/7
1572/4
1572/3
1572/2

PE 50
LT 100
L1
L2
V1-1
V1-2
ZÚ
KÚ
podružný vodoměr
0,22
3,63
9,90
1,95
13,79
1.50

LEGENDA STÁV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Poznámka:
Průběh inženýrských sítí byl převzat z Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM) a jsou pouze informativní.

- vodovod
- kabel NN
- kanalizace jednotná
- kanalizace dešťová
- kanalizace tlaková
- sdělovací kabel
- nadz. el. vedení VN
- podz. kabel VO

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽ. SÍTÍ

VODOVOD — AREÁLOVÝ VODOVOD

Marek Flekač
Digitálně podepsal Marek Flekač
Datum: 2025.12.18 16:03:42 +01'00'

VYPRACOVAL MAREK FLEKAČ	ODP. PROJ. PROFESE MAREK FLEKAČ	ODP. PROJ. STAVBY ING. MARTIN DVOŘÁK	ARI projekt — Dlouhá 108 , 760 01 ZLÍN, tel.: 732301328, ceklaf@seznam.cz

KRAJ	ZLÍNSKÝ	OBEC	Otrokovice
OBJEDNATEL:	mšsto otrokovice, nám. 3.května 1340, 765 02 Otrokovice		
AKCE:	SPORTOVNÍ AREÁL TRÁVNÍKY OTROKOVICE - VÝSTAVBA ZÁZEMÍ		
OBJEKT:	PŘÍPOJKA VODY		
OBSAH:	SITUACE		

FORMÁT	2 x A4
DATUM	5/2025
ÚČEL	DSP
ČÍSLO ZAKÁZKY	50-DSP-2025
ČÍSLO KOPIE	
DÍL:	STAVEBNÍ
MĚŘÍTKO	1:250
ČÍSLO VÝKR.	02