



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



- A - KONSTRUKCE - zastávkový pruh

- | | | |
|---|--|-----------|
| — | CEMENTOVÝ BETON S RAŽENÝM VZOREM A NÁTĚREM
- vložení 2x svařovaná síť | CB 200 mm |
| — | CEMENTOVÝ BETON DILATOVANÝ, separční fólie | CB 150 mm |
| — | ŠTĚRKODRŤ FR. 16-32 mm | ŠD 150 mm |
| — | ŠTĚRKODRŤ FR. 32-63 mm | ŠP 150 mm |

- B - KONSTRUKCE - CHODNÍK

- | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|
| — | ZÁMKOVÁ DLAŽBA SE ZKOSENOU HRANOU | DL 60 mm |
| — | PODKLAD Z DRCENÉHO KAMENIVA FR.4-8 mm | L 40 mm |
| — | ŠTĚRKODŘÍ FR.8-16 mm | ŠD 100 mm |
| — | ŠTĚRKODŘÍ FR.16-32 mm | ŠD 100 mm |

- B2 - KONSTRUKCE - využití stávající konstrukce chodníku

- | | | |
|---|--------------------------------------|----------|
| — | ZÁMKOVÁ DLAŽBA SE ZKOSENOU HRANOU | DL 60 mm |
| — | PODKLAD Z DRCENÉHO KAMENIVAFR.4-8 MM | L 40 mm |
| — | stáv.konstrukce, doplnění kameniva | |

- C - KOMUNIKACE - nová obrusná vrstva

- ASFALTOVÝ BETON ACO II+0 ... TL. 40 MM
spojovací postřik asfaltový 0,5-0,7 kg/m²
- ASFALTOVÝ BETON ACL I6+ ... TL. 60 MM
spojovací postřik asfaltový 0,5-0,7 kg/m²

11. - SO 101.2 ZASTÁVKA MHD TRŽIŠTĚ /směr žel.stanice/

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div>projektová kancelář</div> <div>A-S</div> <div>nám.T.G.Masaryka 588, Zlín</div> <div>tel: 577210627, IČO: 61405230</div>
Ing. Alster	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing. Alster	
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH - 2.ETAPA SO 106, 101.4, 105.1, 105.2, 102.1, 102.2, 101.2				<div>FORMÁT 2x A4</div> <div>DATUM 2.2019</div> <div>Č.Z.</div>
VZOROVÉ ŘEZY - Z 11				<div>MĚŘ. 1: 50</div> <div>Č.V. 10-15</div>