




ŘEZ A



ŘEZ B



ŘEZ C



- B - KONSTRUKCE - chodník

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA SE ZKOSENOU HRANOU DL 60 mm
- PODKLAD Z DRCENÉHO KAMENIVA FR.4-8 mm L 40 mm
- ŠTĚRKODRŤ FR.8-16 mm ŠD 100 mm
- ŠTĚRKODRŤ FR.16-32 mm ŠD 100 mm

- A - KONSTRUKCE - zastávkový zářiv

- CEMENTOVÝ BETON S RAŽENÝM VZOREM A NÁTĚREM CB 200 mm  
- vložení 2x svařovaná síť
- CEMENTOVÝ BETON DILATOVANÝ, separční fólie CB 150 mm
- ŠTĚRKODRŤ FR.16- 32 mm ŠD 150 mm
- ŠTĚRKODRŤ FR.32- 64 mm ŠD 150 mm

- 4 - SO 105.1. HURDISOVY DOMY /směr Štěrkořistě/
- 5 - SO 105.2. HURDISOVY DOMY /směr řel.stanice/

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář <b>A-S</b> nám.T.G.Masaryka 588, Zlín tel: 577210627, IČO: 61405230	
Ing. Alster	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing. Alster		
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				FORMÁT	2x A4
<b>BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH - 2.ETAPA</b> SO 106, 101.4, 105.1, 105.2, 102.1, 102.2, 101.2				STUPEŇ	pdps
				DATUM	2.2019
<b>VZOROVÉ ŘEZY - Z 4, 5</b>				Č.z.	
				MĚŘ.	1: 250
				č.v.	10-13